



Uždangų aikštinė bendrovė „RENDU“. Juridinių asmenų registras, kodas 304953547,
Respublikos g. 44, LT-35173, Panavėžys. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ- KIEMO AIKŠTELĖS KAPITALINIO REMONTO, DALIES TVOROS REKONSTRAVIMO, BASEINO GRIOVIMO, NAUJOS KIEMO AIKŠTELĖS STATYBOS, PAVĖSINĖS IR RŪKOMOJO NAUJOS STATYBOS IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMO KELIO NAUJOS STATYBOS IR KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOS PL. 74 PALANGOJE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS			
STATYTOJAS	PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI KODAS 193265983			
STATINIO ADRESAS	KLAIPĖDOS PL. 74 PALANGA			
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATINIO STATYBA KAPITALINIS REMONTAS STATINIO GRIOVIMAS			
NAUDOJIMO PASKIRTIS	KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIS (8.1)			
STATINIO KATEGORIJA	NESUDĖTINGAS STATINYS			
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
DALIS	PP			
TOMAS	I			
PROJEKTO NR.	R/0040			
PROJEKTO DALIES NR.	R/0040-01-PP			
STATYTOJO PRITARIMAS PROJEKTUI				
UAB „RENDU“	Direktorė	E. Klimavičienė		
	PV	R. Skemundrienė	Atestato Nr. 16508	

BYLOS ŽYMUO:		R/0040 – 00 – TDP – BD		
STATINYS:		KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ- KIEMO AIKŠTELĖS KAPITALINIO REMONTO, DALIES TVOROS REKONSTRAVIMO, BASEINO GRIOVIMO, NAUJOS KIEMO AIKŠTELĖS STATYBOS, PAVĖSINĖS IR RŪKOMOJO NAUJOS STATYBOS IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMO KELIO NAUJOS STATYBOS IR KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOS PL. 74 PALANGOJE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
BENDROSIOS DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS				
Tomas	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
I	R/0040-01-TDP-BD	0	BENDROJI DALIS	
II	R/0040-01-TDP-SP	0	SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	
III	R/0040-01-TDP-SA, SK	0	STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS	
IV	R/0040-01-TDP-LE	0	LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS	
V	R/0040-01-TDP-SO	0	PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS	
VI	R/0040-01-TDP-KS	0	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	
VII	R/0040-01-TDP-SA	0	STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS	

BENDROSIOS DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

DOKUMENTO ŽYMUO	PUSLA- PIO NR.	LAIDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS	PASTABOS
	1	0	Antraštinis lapas	
R/0040-TDP-BD.DŽ	2	0	Bendrosios dalies bylos tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	
R/0040-TDP-BD -PS	3	0	Projekto sudėtis	
R/0040-TDP-BD -BD.BD	4	0	Bendrieji duomenys	
R/0040-TDP-BD -BD.BSR	6	0	Bendrieji statinio rodikliai	
R/0040-TDP-BD -BD.BAR	7	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
R/0040-TDP-BD -BD.TS	40	0	Bendroji techninė specifikacija	

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI RENGiami, NES BUS NAUDOJAMOS LR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (ĮSKAITANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR KITOS PARAMOS).

STATYTOJAS:

Palangos miesto globos namai, Klaipėdos pl. 74 Palanga, LT-00163, įm. k. 193265983

PROJEKTUOTOJAS:

UAB „RENDU“

Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevėžys.

Įm. k. 147462363.

Projekto vadovas Renata Skemundrienė, PV atestato Nr. 16508 Tel. 8-45-581875

El. paštas: info@rendu.lt

1.1. EJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI STATINIO PROJEKTUI RENGTI

Projekto rengimo pagrindas:

- projektavimo rangos sutartis 2022-07-07. Nr. 22
- techninė specifikacija (projektavimo užduotis).

Statinio klasifikavimas pagal jo panaudojimo paskirtį:

Statinių grupės paskirtis Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastatas (6.4.) – (STR 1.01.03:2017).

Statinio kategorija

Ypatingas statinys. Ypatingo statinio požymiai, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 13 punktas.

Statinio statybos rūšis

Statinio kapitalinis remontas, rekonstravimas, griovimas, nauja statyba (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ p.7.1.).

Reikalavimai projekto ekspertizei

Projekto ekspertizė privaloma (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 72 p).

Projekto rengimo etapai

Rengiamas supaprastintas projektas

Atlikti statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai.

Statybos aikštelės geologiniai tyrinėjimai atlikti 2020 -10 mėn.

Esamos padėties įvertinimas:

Statinių statybos eiliškumas.

Statiniai ir inžineriniai tinklai, kuriais vartotojo statinys prijungiamas prie veikiančių komunalinių inžinerinių tinklų, turi būti pastatyti ir pripažinti tinkamais naudoti.

Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SI str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	1	14	0

R/0040— 01 – PP

statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
8. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.

STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ PATVIRTINIMO.

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš	Kiekis po	Pastabos
I. 1 Sklypas (kad. Nr. 2501/0023:34)				
1.1. sklypo plotas	m ²	13001	13001	

Žymuo:	R/0040— 01 – PP	Lapas	Lapų	Laida
		2	14	0

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	18	18	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	7	8	
II. PASTATAI				
1.Pastato paskirties rodikliai (lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius)		-	-	
2. Pastato bendras plotas *	m ²	2416,44	Esamas	
3.Pastato naudingas plotas*	m ²	884,66	Esamas	
4. Pastato tūris*	m ³	9416	Esamas	
5.Aukštų skaičius*	Vnt.	3	Esamas	
6.Pastato aukštis*	m	Esamas	Esamas	
7.Energinio naudingumo klasė		-	Esamas	
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	Esamas	
II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
1. Pėsčiųjų takai (nauja statyba)				
1.1. plotas	m ²	-	310,0	II gr. nesudėtingas statinys
2. Pėsčiųjų takai (paprastas remontas)				
2.1. plotas	m ²	554,5	554,5	II gr. nesudėtingas statinys
3. Automobilių stovėjimo aikštelė (42 vietos, 2 iš jų skirtos žmonėms su negalia, (9 iš jų elektromobiliams) kapitalinis remontas	m ²	1246,1	1246,1	II gr. nesudėtingas statinys
4. Privažiavimo kelias (kapitalinis remontas)				
4.1. plotas	m ²	418,9	418,9	II gr. nesudėtingas statinys
5. Privažiavimo kelias (nauja statyba)				
5.1. plotas	m ²	-	128,0	II gr. nesudėtingas statinys
III. KITI STATINIAI				
1. Kiemo aikštelė (nauja statyba)				
1.1. plotas	m ²		229,5	II gr. nesudėtingas statinys
2. Tvorą-rekonstravimas				

2.1. ilgis	m	esamas	72,0 (rekon. dalis)	II gr. nesudėtingas statinys
3. Želdiniai				
3.1. plotas	m ²	-	7073,0	
	%		54,4	
4. Pavėsinė (nauja statyba)				
4.1 plotas	m ²	-	48,18	II gr. nesudėtingas statinys
5. Rūkomasis (nauja statyba)				
5.1 plotas	m ²	-	6,45	II gr. nesudėtingas statinys

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Projektų vadovė:

Renata Skemundrienė 

Atestato Nr. 16508

3. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statinio klasifikavimas pagal jo panaudojimo paskirtį:

Statinių grupės paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijų – (STR 1.01.03:2017 p. 7.14)

Statinio kategorija

Nesudėtingas statinys. Ypatingo statinio požymiai, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 13 punktas.

Statinio statybos rūšis

Statinio kapitalinis remontas, nauja statinio statyba, griovimas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).

Reikalavimai projekto ekspertizei

Projekto privaloma (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 72 p).

Projekto rengimo etapai

Rengiamas supaprastintas projektas.

Statinio techninis reglamentas

1.	Statybos rūšis	Kapitalinis remontas, nauja statyba, griovimas, rekonstravimas	STR 1.01.03:2017
2.	Statinio naudojimo paskirtis ir funkcinė grupė	Kitos paskirties inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijų (8.1., 12)	STR 1.01.03:2017
3.	Gyvavimo trukmė	100 metų	STR 1.12.06:2002

Žymuo:	R/0040— 01 – PP	Lapas	Lapų	Laida
		4	14	0

4.	Atsparumo ugniai laipsnis	-	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
5.	Statinio kategorija	Priklauso nesudėtingų statinių kategorijai	STR 1.01.03:2017

Projekto sudėtis:

Visos projekto dalys atitinka STR 1.04.04:2017 reikalavimus.

Leidimai sklypo paruošimui ir statybai:

1. Leidimai sklypo paruošimui ir statybai

- Raštinį pritarimą statybai gauti pagal STR 1.07.01:2017 reikalavimus.
- Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus.
- Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus.

Eksplotavimo ir priežiūros žinynai:

Rangovas pateikia vieną visos naudojamos įrangos eksploatavimo ir priežiūros žinyną komplektą likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos. Visa statybos vietoje sumontuota ar įrengta įranga priimama tik jei žinynus patvirtina statybos techninis priežiūrėtojas.

1. Rangovas privalo pademonstruoti ir paaiškinti įrenginį ir jo paleidimo, eksploatavimo ir stabdymo metodus statybos techninio priežiūrėtojo nurodytam personalui.
2. Rangovas taip pat privalo padėti darbdaviui sudaryti visas darbdavio reikalaujamas priežiūros sutartis su tiekėjais.
3. Rangovas pateikia tris eksploatavimo ir priežiūros instrukciją komplektus, įrištus patvariuose viršeliuose. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijose turi būti:
 - 3.1. Trumpas įrenginio eksploatavimo aprašymas.
 - 3.2. Nurodymai, kaip paleisti ir sustabdyti įrenginį, nurodant saugos ir (arba) eiliškumo aspektus.
 - 3.3. Išsamus, reikiamos priežiūros aprašymas, pasiūlant priežiūros dažnumą.
 - 3.4. Išsamus kiekvienos įrenginio dalies aprašymas, įskaitant gamintojo ir vietinio atstovo pavadinimą ir adresą, jos tipą ir modelį, serijos numerį, pajėgumą ir našumą.
 - 3.5. Visų atspausdintų išpildomų brėžinių komplektas.
 - 3.6. Medžiagų ir atsarginių dalių, skirtų priežiūrai, sąrašas pagal gamintojų rekomendacijas.
4. Visų įrengimų eksploatavimo ir priežiūros žinynas pateikiamas likus dviem mėnesiams iki praktinės darbų pabaigos, kad jį būtų galima analizuoti, teikti pastabas ir (arba) patvirtinti. Tinkamai patvirtinti eksploatavimo ir priežiūros žinynai perduodami statybos techniniam priežiūrėtojui likus dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos. Įrengimų tikrinimo duomenys išsiunčiami statybos techniniam priežiūrėtojui per dvi savaites nuo tokių įrengimų tikrinimo pabaigos ir jų atidavimo eksploatuoti. Sumontuotos įrangos brėžiniai perduodami statybos techniniam priežiūrėtojui likus dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos pažymos išdavimo.

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS


Rengiant „Moklso paskirties pastato P. Vileišio g. 8, Pasvalyje, dalies patalpų perplanavimas įrengiant vaikų darželį, paprastojo remonto projektas“ projektą buvo naudota licencijuota įranga:

- AutoCAD 2021;
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel.

Žymuo:	R/0040— 01 – PP	Lapas	Lapų	Laida
		5	14	0

3.2 SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

Sklypas yra Palangos mieste, adresu Klaipėdos pl.74 kad. Nr. 2501/0023:34, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties objektų teritorijos. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.



I pav. Situacijos schema (Regia.lt)

Klimato sąlygos ir reljefas (pagal RSN 156-94, pagal meteorologijos stoties duomenis.

- Vidutinė metinė oro temperatūra 7,0 °C;
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34 °C;
- Absoliutus oro temperatūros minimumas -33,4 °C;
- Santykinis oro metinis drėgnumas 81 %;
- Vidutinis kritulių kiekis per metus 735 mm;
- Maksimalus paros kritulių kiekis 73,9 mm;
- Maksimalus dirvožemio išalimo gylis: 110 cm (10 metų), 150 cm (50 metų) remiantis Palangos meteorologijos stoties duomenimis.

Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“:

- 1) *Sniego apkrova*. Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė I-jam sniego rajonui $s_k = 1,20 \text{ kN/m}^2$. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas $\gamma = 1,2$;
- 2) *Vėjo apkrova*. Vėjo greičio atskaitinė reikšmė III-am vėjo greičio rajonui $v = 32 \text{ m/s}$;
- 3) *Apledėjimo apkrovos*. Apledėjimo apkrovos projektuojant pastatus ir statinius nepriimamos;
- 4) *Statinių patikimumas ir paskirtis*. Projektuojamas statinys pagal patikimumą ir paskirtį priskiriamas pagal STR 2.05.03:2003 – RC2 patikimumo klasei:

Koeficientas $K_{FI} = 1,0$.

Vibracija ir triukšmas. Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, nėra.

Žymuo:	R/0040— 01 – PP	Lapas	Lapų	Laida
		6	14	0

Žemės sklype yra įregistruoti tokie pastatai, statiniai: pastatas – globos namai, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas).

Žemės sklypui nustatytos Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis);
- aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);
- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);
- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);
- elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
- elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).

Tvarkoma teritorija į kultūros paveldo zoną ir į saugomas teritorijas nepatenka.

Įvažiavimas į sklypą iš Austėjos gatvės pusės.

Sklypo reljefas pakankamai lygus, altitudės kinta nuo 9,34 iki 10,84.

Sklypo aplinkybės:

- Jūrininkų ligoninė,
- Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Greitosios medicinos pagalbos centras,
- Palangos vandenys.

3.3 SPRENDINIAI

Demontuojamos dangos:


- Demontuojamas viršutinis asfalto sluoksnis (1667,5 m²);
- Demontuojama betono trinkelų danga (878,3 m²);
- Demontuojama betono baseino konstrukcija (337,5 m²);
- Demontuojami kelio bortai (9,0 m);
- Demontuojami šalugatvių bortai (600 m);
- Demontuojama tvora (182,0 m).

Projektuojamos dangos:

- Betoninių trinkelų danga (864,5 m²);
- Vėjos bortai (1160 m);
- Taktilinės neregijų vedimo sistemos (110 m²);
- Gumos granulių danga (54 m²);
- Kneipo takas (25 m²);
- Atnaujinama asfalto danga (1667,5 m²).

Esama asfalto danga nufrezuojama 4 cm storiu, tada gruntuojama skystu bitumu ir įrengiamas naujas 4 cm storio viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (AC 11 VS) ant esamų dangos konstrukcijų. Atnaujinama asfalto danga tęsiasi iki pat šiaurinės sklypo dalies, ten yra pratęsiama ir įrengiama nauja asfalto danga, suteikiant galimybę greitosios automobiliui pasiekti ten esantį pandusą.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	R/0040— 01 – PP	7	14



2 pav. Projektuojamas privažiavimas prie panduso


Vidaus kelių, kuriuose numatoma lengva apkrova, asfalto dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 14 lentelę.

Nauja asfalto danga įrengiama tokiu dangos konstruktyvu:

- 6 cm storio asfalto pagrindo – dangos sluoksnis (AC 16 PD);
- 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;
- 25 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis;
- esami pagrindai.

Asfalto danga atskiriama kelio bordiūrais. Kelio bordiūrai projektuojami 15 cm aukščiau asfalto dangos. Užvažiavimui nuo stovėjimo aikštelės ant trinkelio įrengiami kelio bordiūrai važiuojamosios dalies aukštyje. Lygių skirtumai neturi būti didesni kaip 20 mm. Betoniniai kelio bortai įrengiami ant betono pagrindo, betono klasė C20/25.

Demontuojama tvora, ribojusi automobilių stovėjimo aikštelę. Numatoma išbraižyti automobilių vietas žyminčias linijas. Projektuojamos 44 vietos, iš kurių 9 vietos (20% nuo bendro vietų skaičiaus) elektromobiliams, su galimybe juos įkrauti, ir 2 vietos žmonėms su negalia (1 vieta A tipo automobiliui, 1 vieta B tipo automobiliui). Elektromobilių įkrovimui numatytos 5 įkrovimo stotelės, iš kurių – 4 dviejų elektromobilių įkrovimui vienu metu.



R/0040— 01 – PP	lapas	Lapų	Laida
	8	14	0

3 pav. Automobilių stovėjimo aikštelė

Teritorijoje demontuojami visi esami betono plytelių takai ir suprojektuojami nauji betoninių trinkelų dangos takai. Pagrindiniai takai išdėstomi taip, kad būtų patogų ir norintiems greitai pasiekti tam tikrus objektus, ir tiems kurių tikslas yra ramiai pasivaikščioti žalumos apsuptyje.

Betoninių trinkelų danga įrengiama tokiu konstruktyvu:

- 6 cm betoninių trinkelų danga;
- 3 cm skaldos atsijų sluoksnis;
- 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;
- 30 cm šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis;
- esami pagrindai.

Šalia takų yra numatoma įrengti suoliukus su atlošu. Centrinėje sklypo dalyje numatoma įrengti sustiprintą betoninių trinkelų danga, kad greitosios automobilis galėtų pasiekti pagrindinį įėjimą ir pandusą.

Sustiprinta betoninių trinkelų danga įrengiama tokiu konstruktyvu:

- 8 cm betoninių trinkelų danga;
- 3 cm skaldos atsijų sluoksnis;
- 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;
- 30 cm šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis;
- esami pagrindai.


Betoninių trinkelų danga nuo vejų atskiriamas vejų bordiūrais. Jie įrengiami ant betono pagrindo, betono klasė C20/25.

Prieš įrengiant dangas, esamos vejų vietoje, nuimamas augalinis sluoksnis, kuris sandėliuojamas tvarkomoje teritorijoje darbų vadovo nurodytoje vietoje, o, pabaigus statybos darbus, gali būti panaudojamas ten, kur projekte numatytas vejų įrengimas. Pagal projektuojamų dangų gabaritus, iškasami dangų loviai. Įrengiamos dangos.

Inžinerinių tinklų esamų šulinėlių aukščiai turi būti tame pačiame lygyje su dangomis.

Rytinėje sklypo dalyje numatoma aktyvaus poilsio zona, kurioje numatoma lauko treniruoklių aikštelė. Aikštelės

danga – gumos granulių danga.



ymuo:

Lapas	Lapų	Laida
9	14	0

4 pav. Lauko treniruokliai

Treniruokliai pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia. Šalia treniruoklių aikštelės yra projektuojamos stalo žaidimų aikštelės. Stalai yra pritaikyti žmonėms su neįgalųjų vėžimėliais.



5 pav. Lauko stalo žaidimų stalai

Taip pat, aktyvaus poilsio zonoje numatomas „Kneipo takas“. Šalia tako projektuojami 0,9 m aukščio cinkuoto metalo turėklai su mediniu porankiu, užtikrinantys saugumo ir stabilumo jausmą judant taku. Šalia tako įrengiami suoliukai. Takas sudarytas iš: dolomito skaldelės ir įvairaus mulčo.




6 pav. Kneipo takas

Centrinėje sklypo dalyje, šalia pagrindinio įėjimo į pastatą, yra numatoma aikštė pasirodymams ir poilsiui. Aikštės forma numatoma įrengti kriauklės formos, taip yra sušvelninamas pastato vaizdas. Aikštės danga – daugiaspalvė granito plokščių danga. Danga yra neslidi ir be nelygumų. Aikštės šoninėse dalyse – augalų juostos, kuriose įrengiamas dekoratyvinis apšvietimas. Taip pat aikštėje yra įrengiama stoginė – pavėsinė, forma primenanti kriauklę. Pavėsinė iš trijų pusių ribojama sienomis, ketvirta pusė atvira. Sienose montuojami langai vizualiniam ryšiui su aplinka palaikyti. Stogas – šlaitinis, lankstytos formos, atviroje dalyje remiasi į medinių kolonų konstrukciją. Pavėsinės sienų apdaila – fibrocementinės dailylentės, lubos – HPL plokštės, stogo danga – skardos lakštai. Visu

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	10	14	0

R/0040— 01 – PP

pastogės perimetru įrengiamas juostinis LED apšvietimas, pačioje pavėsinėje įrengiami linijiniai LED šviestuvai.



7 pav. Aikštė



8 pav. Stoginė – pavėsinė

Treniruoklių aikštelės pašonėje numatoma įrengti rūkymo paviljoną.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	R/0040— 01 – PP 11	14	0



8 pav. Rūkymo paviljonas

Medžių ir krūmų šalinimas

Prieš pradedant statybos darbus, turi būti pašalinami medžiai. Nukirtus medį nuo jo pašalinamos šakos, kurios bus išvežamos utilizuoti. Mediena paliekama užsakovui. Kelmus numatoma frezuoti. Kertami medžiai pažymėti brėžiniuose.

7. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

Projektiniai sprendiniai pateikiami atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 (LT) reikalavimus – t.y. taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla:

- pėsčiųjų takai ir kiti gatvės elementai suprojektuoti kaip be kliūtų judėjimo trasa;
- praeigos aukštis išilgai tako visur turi būti bent 2,1 m nuo tako paviršiaus;
- suprojektuota danga (betoninių trinkelų ir granito plokščių) yra kieta, lygi, neslidi, užtikrina saugų ir patogų ŽN judėjimą, pėsčiųjų takai apšviesti tamsiuoju paros metu;
- šaligatvių išilginis nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 5%, o skersinis ne didesnis kaip 2,5 %.
- įrengtame take neturi būti lygių skirtumo ir nelygumų didesnių kaip 5 mm, ant takų paviršiaus negali kauptis vanduo;

Aplinka, pritaikyta žmonėms su negalia, tinka ir asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ar ligos vaiko pasiremdami lazda ar ramentais, neščioms moterims ir moterims, vežančioms vaiką vežimėliu, žmonėms, laikinai sunkiai vaikstantiems po ligos, operacijos, traumų ir pan.

Takų laisvasis plotis yra 1,2 m., todėl pagal ISO 21542:2011 (LT) 7.4 punkto reikalavimus ne rečiau kaip kas 25 m yra įrengta vieta prasilenkti. Prasilenkimo vietos dydis yra 2,2 m x 2,0 m.

Projektuojamas lengvų konstrukcijų pandusas. ŽN pritaikytas panduso plotis yra ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis yra ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos ištisinės juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000

Žymuo:	R/0040— 01 – PP	Lapas	Lapų	Laida
		12	14	0

mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostos skersinio nuolydžio nėra. ŽN pritaikyto panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje įrengtas išpėjamasis paviršius. Išpėjamasis paviršius panduso pločio ir 600 mm ilgio. Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse įrengti ištisiniai turėklai. Panduso juostų ir aikštelių paviršius įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. ŽN pritaikytų laiptų pakopos ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų plotis ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos vienodo aukščio ir vienodo pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų įrengti taip, kad ant jų nesikaupytų vanduo.

Ant projektuojamos šaligatvio plytelių dangos numatoma įrengti taktilines neregijų vedimo sistemas ir išpėjamuosius paviršius.

Šalia automobilių stovėjimo aikštelės suprojektuotas ženklas su krypties rodyklėmis ir tarptautiniu prieinamumo simboliu nurodant kur yra sudarytos galimybės žmonėms su judėjimo negalia patekti į pastatą. Taip pat krypties rodyklės gali būti naudojamos kartu su kitais informacijos šaltiniais, tokiais kaip kelio ženklai, norint padėti orientuotis aplinkoje.

Krypties rodyklės gali būti pateiktos įvairiomis formomis, pavyzdžiui, rodyklėmis, rodyklėmis su tekstu. Jos turi būti aiškios, gerai matomos ir suprantamos, kad būtų lengva suvokti kryptį. Taip pat jos turi būti patogios prieinamumo simbolio atpažinimui.

Tarptautinis prieinamumo simbolis, kuris gali būti naudojamas kartu su krypties rodyklėmis, nurodo, kad tai yra svarbi informacija žmonėms su negalia ar ribotomis judėjimo galimybėmis. Šis simbolis turi būti taikomas pagal ISO 7001.

3.2 ARCHITEKTŪROS DALIS

Centrinėje sklypo dalyje, šalia pagrindinio įėjimo į pastatą, yra numatoma aikštė poilsui ir pasirodymams. Šioje aikštėje įrengiama stoginė– pavėsinė, forma primenanti kriauklę. Pavėsinė iš trijų pusių ribojama sienomis, ketvirta pusė atvira. Sienose montuojami langai- vitrinos vizualiniam ryšiui su aplinka palaikyti. Stogas- šlaitinis, lankstytos formos, atviroje dalyje remiasi į medinių kolonų konstrukciją. Pavėsinės sienų apdaila – fibrocementinės dailylentės, lubos – HPLplokštės, stogo danga- skardos lakštai. Visu pastogės perimetru įrengiamas juostinis LED apšvietimas, pačioje pavėsinėje įrengiami linijiniai LED šviestuvai.

Netoli lauko treniruoklių aikštelės numatoma įrengti gamyklinio išpildymo rūkymo paviljoną.

Visa teritorija yra aptverta 1,5 m aukščio segmentine tvora. Ties įvažiavimu į automobilių stovėjimo aikštelę įrengti rakinami vartai. Palangos miesto globos namuose gyvena daugiausiai žmonės su negalia, vyresnio amžiaus. Visą parą yra budintis personalas. Tamsiuoju paros metu teritorija yra apšviečiama. Pavėsinės sienos yra impregnuojamos specialiomis priemonėmis apsaugai nuo graffiti.

PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS

Visa teritorija yra aptverta 1,5 m aukščio segmentine tvora. Ties įvažiavimu į automobilių stovėjimo aikštelę įrengti rakinami vartai. Palangos miesto globos namuose gyvena daugiausiai žmonės su negalia, vyresnio amžiaus. Visą parą yra budintis personalas. Tamsiuoju paros metu

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	R/0040— 01 – PP	13	14



teritorija yra apšviečiama. Pavėsinės sienos yra impregnuojamos specialiomis priemonėmis apsaugai nuo graffiti.

3.3 STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS

Įrengiama naujai medinė karkasinė pavėsinė. Numatoma vieta ant esamo neveikiančio fontano vietos. Visa g/b konstrukcija demontuojama ir užpilama smėliu ~h-1.8m. gruntų sutankinamas Dpr - 0.95. Pavėsinė įrengiama ant gręžnių 300mm. polių. Medinė konstrukcijos medienos klasė C22. Prie esamo pastato naujai projektuojamas pandusas lengvu konstrukciju iki 23m ant g/b pado.

Žymuo: R/0040— 01 – PP	Lapas	Lapų	Laida
	14	14	0

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M1:500



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- Sklypo riba
- Aukščių horizontalė
- Kultūros paveldo skulptūra perkeliama į saugojimo vietą
- Esami kelio bortai
- Nauji kelio bortai
- Nauji įrengiami vejos bortai
- Naujai įrengiamo Kneipo tako bortai
- Įvažiavimas/išvažiavimas
- Naujai įrengiami metaliniai vartai
- Kapitaliai remontuojama segmentinė tvora
- Naujai įrengiami turėklai
- Naujai įrengiami suoliukai ir šiukšliadėžės
- Naujai įrengiamos elektromobilių stovėjimo vieta (9 vietos)
- Naujai įrengiamos žmonių su negalia stovėjimo vieta (2 vietos)
- Naujai įrengiamas rūkymo paviljonas

EKSPLIKACIJA

- Esamas pastatas
- Kapitaliai remontuojama esama automobilių stovėjimo aikštelė
- Kapitaliai remontuojama tvora
- Naujai įrengiamas lengvų konstrukcijų pandusas
- Naujai įrengiama lauko treniruoklių aikštelė
- Naujai įrengiama kiemo aikštelė
- Naujai įrengiama pavėsinė
- Naujai įrengiama lauko žaidimų zona
- Naujai įrengiami takai
- Naujai įrengiamas automobilių privažiavimas
- Griaunamas baseinas

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“, Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIU KIEMO AIKŠTELĖS KAPITALINIO REMONTO, DALIES TVOROS REKONSTRUKCIJOS, BASEINO GRIOVIMO IR NAUJOS KIEMO AIKŠTELĖS STATYBOS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMO KELIO NAUJOS STATYBOS, KLAIPĖDOS PL. 74, PALANGOJE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
			Laida	
16508	PV	Renata Skemundrienė	Sklypo aukščių planas M1:500	
A 100	SP PDV	Elvyra Klimavičienė		
	Inž.	Aistė Markutė	DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		R/0040-01-SPP-SP-B-3	
	PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI KODAS 193265983			
				Lapas
			1	1

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M1:500



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- Sklypo riba
- Kultūros paveldo skulptūra perkeliama į saugojimo vietą
- Esami kelio bortai
- Nauji kelio bortai
- Nauji įrengiami vejos bortai
- Naujai įrengiamo Kneipo tako bortai
- Įvažiavimas/išvažiavimas
- Naujai įrengiami metaliniai vartai
- Kapitaliai remontuojama segmentinė tvora
- Naujai įrengiami turėklai
- Atnaujinama asfalto danga
- Naujai įrengiama asfalto danga privažiavimui
- Naujai rengiama spalvoto betono trinkelų danga
- Naujai įrengiama gumos granulių danga
- Naujai įrengiama granito trinkelų danga
- Atkuriama žalia veja
- Išsaugomos augalų kompozicijos/gėlynai
- Naujai įrengiami gėlynai
- Naujai įrengiamo grindinio apšvietimas
- Naujai įrengiamos taktinės neregijų vedimo trinkelės
- Naujai įrengiami suoliukai ir šiukšliadėžės
- Naujai įrengiamos elektromobilių stovėjimo vieta (9 vietos)
- Naujai įrengiamos žmonių su negalia stovėjimo vieta (2 vietos)
- Naujai įrengiamas rūkymo paviljonas
- Naujai įrengiami lauko vazonai

EKSPLIKACIJA

- Esamas pastatas
- Kapitaliai remontuojama esama automobilių stovėjimo aikštelė
- Kapitaliai remontuojama tvora
- Naujai įrengiamas lengvų konstrukcijų pandusas
- Naujai įrengiama lauko treniruoklių aikštelė
- Naujai įrengiama kiemo aikštelė
- Naujai įrengiama pavėsinė
- Naujai įrengiama lauko žaidimų zona
- Naujai įrengiami takai
- Naujai įrengiamas automobilių privažiavimas
- Griaunamas baseinas

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“: Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO KIEMO AIKŠTELĖS KAPITALINIO REMONTO, DALIES TVOROS REKONSTRUKCIJOS, BASEINO GRIOVIMO IR NAUJOS KIEMO AIKŠTELĖS STATYBOS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES PĖSČIŲ TAKŲ IR AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMO KELIO NAUJOS STATYBOS, KLAIPĖDOS PL. 74, PALANGOJE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
			Laida	
16508	PV	Renata Skemundrienė	Sklypo sutvarkymo planas M1:500	
A 100	SP PDV	Elvyra Klimavičienė	0	
	Inž.	Aistė Markutė		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	
	PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI KODAS 193265983		R/0040-01-SPP-SP.B-4	
			Lapas	Lapy
			1	1

SKLYPO PLANAS M1:500



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba
- Kultūros paveldo skulptūra perkeliama į saugojimo vietą
- Esami kelio bortai
- Nauji kelio bortai
- Nauji įrengiami vejos bortai
- Naujai įrengiamo Kneipo tako bortai
- Įvažiavimas/išvažiavimas
- Skubios pagalbos automobilio judėjimo schema
- Naujai įrengiami metaliniai vartai
- Rekonstruojama segmentinė tvora
- Naujai įrengiami turėklai
- Atnaujinama asfalto danga
- Naujai įrengiama asfalto danga privažiavimui
- Naujai įrengiama spalvoto betono trinkelų danga
- Naujai įrengiama gumos granulių danga
- Naujai įrengiama granito trinkelų danga
- Atkuriama žalia veja
- Išsaugomos augalų kompozicijos/gėlynai
- Naujai įrengiamas grindinio apšvietimas
- Naujai įrengiamos taktinės neregijų vedimo trinkelės
- Naujai įrengiami suoliukai ir šiukšladiedės
- Naujai įrengiama elektromobilių stovėjimo vieta (9 vietos)
- Naujai įrengiama žmonių su negalia stovėjimo vieta (2 vietos)
- Naujai įrengiamas rūkymo paviljonas
- Naujai įrengiami lauko vazonai


EKSPLIKACIJA

- Esamas pastatas
- Kapitaliai remontuojama esama automobilių stovėjimo aikštelė
- Kapitaliai remontuojama tvora
- Naujai įrengiamas lengvų konstrukcijų pandusas
- Naujai įrengiama lauko treniruoklių aikštelė
- Naujai įrengiama kiemo aikštelė
- Naujai įrengiama pavėsinė
- Naujai įrengiama lauko žaidimų zona
- Naujai įrengiami takai
- Naujai įrengiamas automobilių privažiavimas
- Griaunamas baseinas


Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš	Kiekis po	Pastabos
I. 1 Sklypas (kad. Nr. 2501/0023:34)				
1.1. sklypo plotas	m²	13001	13001	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	18	18	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	7	8	
II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS				
1. Pėsčiųjų takai (nauji)				
1.1. plotas	m²	-	310,0	II gr. nesudėtingas statinys
2. Pėsčiųjų takai (remontuojami)				
2.1. plotas	m²	554,5	554,5	II gr. nesudėtingas statinys
3. Automobilių stovėjimo aikštelė (42 vietos, 2 iš jų skirtos žmonėms su negalia, 9 iš jų elektromobiliams)	m²	1246,1	1246,1	II gr. nesudėtingas statinys
4. Privažiavimo kelias (atnaujinamas)				
4.1. plotas	m²	418,9	418,9	II gr. nesudėtingas statinys
5. Privažiavimo kelias (naujas)				
5.1. plotas	m²	-	128,0	II gr. nesudėtingas statinys
III. KITI STATINIAI				
1. Kiemo aikštelė (naujai projektuojama)				
1.1. plotas	m²		229,5	II gr. nesudėtingas statinys
2. Tvora-rekonstravimas				
2.1. ilgis	m	72,0	72,0	II gr. nesudėtingas statinys
3. Želdiniai				
3.1. plotas	m²	-	7073,0	
	%		54,4	
4. Pavėsinė (naujai projektuojamas)				
4.1 plotas	m²	-	48,18	II gr. nesudėtingas statinys
5. Rūkomasis (naujai projektuojamas)				
5.1 plotas	m²	-	6,45	II gr. nesudėtingas statinys

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“, Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ KIEMO AIKŠTELĖS KAPITALINIO REMONTO, DALIES TVOROS REKONSTRUKCIJOS, BASEINO GRODIMO IR NAUJOS KIEMO AIKŠTELĖS STATYBOS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AUTOMOBILIŲ PRIVAŽIAVIMO KELIO NAUJOS STATYBOS, KLAIPĖDOS PL. 74 PALANGOJE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (12.)	
16508	PV	Renata Skemundrienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas M1:500	
A 100	SP PDV	Elvyra Klimavičienė		
	Inž.	Aistė Markutė		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI KODAS 193265983			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0040-01-SPP-SP-B-2	
LT				
			Lapas	Lapy
			1	1
			AZL	

FASADAS TARP AŠIŲ 1-8 M1:50




PLANAS M1:50




0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių kiemo aikštelės kapitalinio remonto, dalies tvoros rekonstravimas, baseino griovimo ir naujos kiemo aikštelės statybos, susisiekimo komunikacijų paskirties pėsčiųjų takų ir automobilių privažiavimo kelio naujos statybos, Klaipėdos pl. 74 Palangoje supaprastintas projektas	
A 100	A PDV	Elvyra Klimavičienė	Pastatas - Pavėsinė	
16508	PV	Renata Skemundrienė		
	Arch.	Margarita Gaigalienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
			PLANAS M 1:50, FASADAS TARP AŠIŲ 1-8 M1:50	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI 193265983		DOKUMENTO ŽYMUO: R/0040-01-SPP- SA.B-1	
			Laid	Lapų
			0	1
			1	1

FASADAS TARP AŠIŲ 8-1 M1:50




FASADAS TARP AŠIŲ D-A M1:50




Pastaba: sienų apdaila –
fibrocemento dailylentės,
stogas – skarda, lubos– HPL
plokštė .

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių kiemo aikštelės kapitalinio remonto, dalies tvoros rekonstravimas, baseino griovimo ir naujos kiemo aikštelės statybos, susisiekimo komunikacijų paskirties pėsčiųjų takų ir automobilių privažiavimo kelio naujos statybos, Klaipėdos pl. 74 Palangoje supaprastintas projektas	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				Pastatas – Pavėsinė	
	A 100	A PDV	Elvyra Klimavičienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: FASADAI TARP AŠIŲ 8-1 IR D-A M1:50	
	16508	PV	Renata Skemundrienė		
	Arch.	Margarita Gaigalienė			
					Laid
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI 193265983			DOKUMENTO ŽYMUO: R/0040-01-SPP- SA.B-2	
				Lapas	Lapų
				1	1

PJŪVIS 1-1 M1:50



STOGO PLANAS M1:50



KVAL. PATV. DOK. NR.	RENDU Uždaroji akcinė bendrovė „RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių kiemo aikštelės kapitalinio remonto, dalies tvoros rekonstravimas, baseino griovimo ir naujos kiemo aikštelės statybos, susisiekimo komunikacijų paskirties pėsčiųjų takų ir automobilių privažiavimo kelio naujos statybos, Klaipėdos pl. 74 Palangoje supaprastintas projektas		
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			Pastatas - Pavėsinė		
	A 100	A PDV	Elvyra Klimavičienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
	16508	PV	Renata Skemundrienė			
		Arch.	Margarita Gaigalienė	PJŪVIS 1-1 M1:50 , STOGO PLANAS M1:50		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO:		Laid
	PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMAI 193265983			R/0040-01-SPP- SA.B-3		Lapų
						0
						1
						1













